

от "29"01. 2024г.



ИП ШУМКОВ И М  
г. Анапа  
ул. Чехова, 62  
тел. +7 900 244 24 42  
[сайт: vavika.ru](http://сайт: vavika.ru)  
[сайт: vavio](http://сайт: vavio)

Длина дома, м.п. 9.00  
Ширина дома, м.п. 9.00  
Этажность дома 1.5  
S строения общая, м2 0.00  
S строения чистая, м2 96,5

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

Приложение №3 К договору №12 от "29"01. 2024г.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Цена по прайсу
<b>Винтовые сваи для дома</b>				
<b>Материалы</b>				
пробное забуривание	шт	1.0		
108мм, 2,5м длина, 1 лопасть	шт	23.0		
Оголовкок для свай 200*200	шт	23.0		
обвязка металлом	м.п.	52.0		
Раствор, м200	м3	1.0		
Электроды ок 47	шт	23.0		
Итого материалы				269963.93
<b>Работы</b>				
разбивка осей	шт	1.0		
монтаж свай	шт	23.0		
монтаж оголовков	шт	23.0		
обвязка металлом	м.п.	52.0		
заливка бетоном	шт	23.0		
Обрезка винтовых свай по нивелиру	шт	23.0		
Наварка оголовка	шт	23.0		
Итого работы				157350.00

**Каркасный дом**

Материалы

Доска сухая калиброванная, 190*45мм	м3	0.5		
Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280	шт	57.2		
Доска сухая калиброванная, 145*45мм	м3	6.2		
Доска сухая калиброванная, 145*45мм	м3	0.4		
Доска сухая калиброванная, 100*45мм	м3	0.0		
Фанера Хвойная, марка ФСФ, 21 мм	м2	80.5		
Плитный,28кг/м3, технотон, 150мм	м3	7.2		
Гвозди ершковые 2,8 х 90	кг	14.7		
Гвозди ершковые 3,4 х 60	кг	12.7		
Универсальная Optima C	м2	53.2		
Универсальная Optima C	м2	58.5		
Скобы для степлера, 1000шт/уп	уп	5.5		
Итого материалы				237815.88

#### Работы

монтаж обвязки	м.п.	36.0		
монтаж стен каркаса	м2	43.9		
монтаж ветроизоляции стен	м2	43.9		
монтаж пароизоляции стен	м2	43.9		
монтаж osb/фанера пол	м2	73.2		
утепление наружных стен	м2	43.9		
Итого работы				161855.10

#### Кровля двускатная

##### Материалы

Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280	шт	49.6		
Доска сухая, 200*50мм	м3	2.8		
бугель, доска	м3	0.7		
Сосна влаж,100*25мм	м3	1.7		
Сосна влаж, 50*50мм	шт	0.8		
Универсальная Optima C	м2	207.4		
Универсальная Optima C	м2	190.1		
Плитный,28кг/м3, технотон, 100мм	м3	14.7		

Металлочерепица	м2	172.8		
Карнизная планка	м.п.	20.0		
Торцевая планка	м.п.	34.6		
Конек	м.п.	10.0		
желоб	м.п.	20.0		
отвод	шт	4.0		
труба водосточная	м.п.	2.0		
заглушка для желоба	шт	4.0		
соединитель для желоба	шт	10.0		
кронштейн для желоба	шт	40.0		
переход из желоба в трубу	шт	2.0		
лента дельта мульты бэнд	шт	15.0		
лента дельта sb-60	шт	7.0		
Кровельный саморез	шт	2073.7		
Гвозди ершоные 3,4 x 60	кг	11.4		
Гвозди ершоные 2,8 x 90	кг	35.1		
Пластина соединительная 100x240x2	шт	35.3		
Уголок усиленный 90x70x55x2,5	шт	35.3		
Итого материалы				357580.26

Работы

монтаж мауэрлата	м.п.	49.6		
монтаж стропил	м2	172.8		
обрешетка	м2	172.8		
контробеш	м2	172.8		
Монтаж металлочерепицы	м2	172.8		
мембрана	м2	172.8		
пароизоляц	м2	172.8		
утеплитель	м2	172.8		
карнизная планка	м.п.	20.0		
торцевая планка	м.п.	34.6		
конек	м.п.	10.0		

желоб водосточный	м.п.	20.0		
труба водосточная	м.п.	2.0		
Итого работы				774107.45

### Окна и двери

#### Материалы

окна	м2	11.9		
подоконник	м.п.	9.4		
направляющие для откосов внутр	шт	30.6		
откосы внутр	шт	30.6		
уголок для откосов внутр	шт	30.6		
пароизоляция окон	шт	30.6		
крепления	шт	24.0		
Пена монтажная, всесезонная 800мл	шт	3.0		
Французские окна	м2	8.0		
анкерный болт для крепления окно фр	шт	40.0		
Пена монтажная, всесезонная 800мл	шт	2.0		
пластины для крепления	шт	40.0		
Двери входные	шт	1.0		
Итого материалы				336632.00

#### Работы

монтаж окон	шт	3.0		
монтаж подоконника	шт	9.4		
монтаж откосов вн	шт	30.6		
монтаж направл вн	шт	30.6		
монтаж уголков вн	шт	30.6		
монтаж пароизоляции	м.п.	30.6		
Двери входные	шт	1.0		
монтаж французских окон	шт	2.0		
Итого работы				82820.00

### Лестница двухмаршевая

#### Материалы

ступени хвоя	шт	18.0		
площадка хвоя	шт	1.0		
столб под площадку, 2м	шт	4.0		
столб обвязка перил 1 и 2 этажа	шт	1.0		
балясина 80*80, первая	шт	2.0		
тетева, 3м.п.	шт	4.0		
крепления для ступеней, болт	шт	108.0		
крепления для площадки	шт	8.0		
поручни	шт	4.0		
балясины	шт	25.0		
Итого материалы				26180.00

Работы

сборка лестницы	шт	1.0		
Итого работы				60000.00

Отделка внешняя

Материалы

дом, стены				
	0.0	м2	0.6	
клей для камня		меш	0.2	
Итого материалы				680.00

Работы

стены				
планкен		м2	43.3	
монтаж глоский шифер		м2	0.6	
Итого работы				65223.00

Электрика

Материалы

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 0,66	м.п.	36.0		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 20	м.п.	39.6		
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 0,66	м.п.	72.0		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 25	м.п.	79.2		

Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 0,66	м.п.	67.5		
Труба ПВХ гофрированная гибкая 32	м.п.	74.3		
крепления для гофры	шт	190.0		
саморез для крепления гофры	шт	380.0		
Коробка распределения	шт	6.0		
Вага	шт	480.0		
Щиток электрический	шт	1.0		
автомат, 3 полюса, 32амп	шт	2.0		
автомат, 1 полюс, 16амп	шт	20.0		
автомат, 1 полюс, 25 амп	шт	2.0		
Коробка электрическая	шт	60.0		
Розетка 2	шт	40.0		
Выключатель 3	шт	20.0		
Итого материалы				74517.20

**Работы**

монтаж кабеля	м.п.	175.5		
монтаж гофры	м.п.	175.5		
монтаж коробок распр	шт.	6.0		
монтаж коробок роз	шт.	40.0		
монтаж коробок выкл	шт.	20.0		
монтаж щитка	шт.	1.0		
установка розеток	шт.	40.0		
установка выключателей	шт.	20.0		
Итого работы				182975.00

**Расходные материалы**

расходные материалы для электрики	рублей	1.0		
расходные материалы каркасный дом	рублей	1.0		
расходные материалы двускатная кровля	рублей	1.0		
Расходные материалы винтовые сваи	рублей	1.0		
расходные материалы окна	рублей	1.0		
расходные материалы лестница	рублей	1.0		

расходные материалы отделка внешняя	рублей	1.0		
Итого, рублей				30000.00

Всего материалов, рублей	1333369.27
Всего работы, рублей	1484331.55
Всего транспортные расходы, рублей	0.00
Всего, командировочные расходы, рублей	0.00
Всего работ и материалов, рублей	2817700.82

Составил: Инженер \_\_\_\_\_

С перечнем работ и материалов, ознакомлен, с итоговой стоимостью согласен.

Подпись Заказчика \_\_\_\_\_

Подпись Подрядчика \_\_\_\_\_